01 Render

02 Foto inserimento 1

03 Fotoinserimento 2

Legenda:

Keyplan:



NOTE GENERALI

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 M CHE CORRISPONDE ALLA QUOTA +24.35 M S.L.M. LE COORDINATE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO DA INTENDERSI NEL PUNTO DI INTERSEZIONI TRA GLI ASSI A-1 CORRISPONDONO A LAT. 45.95758146° E LONG. 12.499208067° SECONDO IL SISTEMA DI RIFERIMENTO MONTE MARIO
- TUTTE LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'APPALTATORE AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
- LE QUOTE LINEARI SONO ESPRESSE IN CM, LE QUOTE ALTIMETRICHE IN M, LE QUOTE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO SONO ESPRESSE IN MM, MENTRE QUELLE PER LE SEZIONI IN CA SONO ESPRESSE IN CM
- SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO TUTTI GLI ARREDI MOBILI: MOBILIO, TENDAGGI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE SCHERMI, ATTREZZATURE SANITARIE COMPRESI I PERCORSI TATTILI DA INSTALLARE IN ACCORDO CON LA RELAZIONE ANTINCENDIO ESECUTIVA AL FINE DI PERMETTERE UNA COMPLETA ACCESIBILITÀ ALL' EDIFICIO
- LE FINITURE IN LINOLEUM O VINILICO VERRANNO APPLICATE PREVIA PULIZIA E PREPARAZIONE DEL FONDO CON TIRATURA A LIVELLO, FRATTAZZATURA FINE DELLA SUPERFICIE TALE DA RENDERE IDONEA ALLA POSA TRAMITE L'UTILIZZO DI APPOSITI PRODOTTI PER L'INCOLLAGGIO DELLA FINITURA FINALE PER UNO SPESSORE MASSIMO DELLO STRATO PARI A 5 MM ED IL COLORE SARà SOGGETTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI.
- IN TUTTI I BAGNI DOVE RISULTA ESSERE PRESENTE UNA DOCCIA IL MASSETTO DI POSA DOVRà ESSERE CORETTAMENTE PENDEZIATO PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE VERSO L'APPOSITA PILETTA
- PER IL LAYOUT DEI TERMINALI A VISTA DEGLI IMPIANTI (MECANICI, ELETTRICI E SPECIALI) E DELL'ILLUMINAZIONE FARE RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI ELABORATI DEL PROGETTO IMPIANTI. GLI ELEMENTIMOSTRATI NELLE TAVOLE ARCHITETTONICHE (MACCHINARI, TERMINALI, ECC.) SONO DA INTENDERSI INDICATIVI E A COMPLETAMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE. RIFERIRSI AL PROGETTO DEGLI IMPIANTIPER LE PRESCRIZIONI PROGETTUALI.TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE CAMPIONATI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE E APPROVATE DALLA D.L. / D.A.
- PER I COMPARTIMENTI REI FARE RIFERIMENTO ALLE RELAZIONI TECNICHE E AGLI ELABORATI SPECIFICI DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI
- LA POSIZIONE, IL SISTEMA DI APERTURA ED IL NUMERO DELLE BOTOLE A CONTROSOFFITTO E/O A PARETE PER L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DOVRà ESSERE VERIFICATO E POTRà SUBIRE VARIAZIONI INSEGUITO AL PROGETTO COSTRUTTIVO PREVIA APPROVAZIONE DELLA D.L. / D.A.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IMMAGINE:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ING. STEFANO FANTUZ
Via della Vecchia Ceramica 1, 33170 PORDENONE
T. +39 0434 369988
e-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it

REV.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	30/07/2023	Consegna Progetto Esecutivo
01	15/09/2023	Riconsegna note validazione

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

PROGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE E DI UNA CASA DI COMUNITÀ DA ERIGERSI ENTRO L'AREA DI PERTINENZA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI SACILE (PN)

CUP: F95F22000340006 – PNRR missione M6 - componente C1 1.3 (Ospedale di Comunità)

CUP: F95F22000350006 – PNRR missione M6 - componente C1 1.1 (Casa della Comunità)

COMMITTENTE:
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Via della Vecchia Ceramica 1
33170 Pordenone

PROG. ARCHITETTONICO:
ONEWORKS s.p.a.
Via A. Sciesa 3, 20135 MILANO
T. +39 02 655 9131
e-mail: milano@one-works.com

PROG. STRUTTURALE:
ONEWORKS s.p.a.
Via Elettricità 3, 30175 VENEZIA
T. +39 04 509 6700
e-mail: venezia@one-works.com

PROG. IMPIANTI:
DEERNS ITALIA s.p.a.
Via Guglielmo Silva 36, 20149 MILANO
T. +39 02 3616 7888
e-mail: milano@deerns.com

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:
Render e foto inserimenti

CODICE ELABORATO:
23IRD022-ONW-ZZZ-ES-DR-A-0003

COD. PROGETTO:	DATA:	DISCIPLINA:
23IRD022	30/07/2023	ARCHITETTURA
FORMATO:	**SCALA:**	**REVISIONE:**
A1	-	00
DISEGNATO DA:	**CONTROLLATO DA:**	**APPROVATO DA:**
NC	ELM	GC